


	CONSILIUL JUDEȚEAN BRASOV SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRASOV Str. Calea București, nr. 25-27, Brașov, 500326, Tel: 0268/320022, 0372676271 Fax-uri: 0268/333015, 0372676351 Cont RO 88 TREZ 131 21F 330 800 XXXX Trezoreria Brașov; cod fiscal 4384117 Pagină web: www.hospbv.ro Email: sjbrasov@rdslink.ro		
Operator date cu caracter personal 17323			



APROBAT
 MANAGER
 Dr. Neculciu Carmen Daniela

REFERAT

In vederea asigurarii conditiilor de functionare in legalitate a instalatiei de utilizare gaze naturale de la Stationarul Central si luind in considerare lucrarile de demolare de la Pavilionul administrativ, va rog sa aprobati executarea lucrarii:

PROIECTARE SI EXECUTIE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE – STATIONARUL CENTRAL

Lucrarea va cuprinde:

- 1. Proiectare instalatie de utilizare gaze naturale
Valoare: 9.230,00 lei
- 2. Executie instalatie de utilizare gaze naturale

Valoare : 84.770,00 lei.

Valaorea totala, aprox. este: 94.000,00 lei, cu TVA.

Seful Biroului Tehnic
 Ing. Isopescu Liliana



Seful Atelierului nr. 1
 sing. Groza Ioan



1.2. Prezentul caiet de sarcini se refera la proiectarea si executia instalatiei de utilizare gaze naturale – Stationar Central

1.2. Denumirea lucrarii

PROIECTARE SI EXECUTIE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE
NATURALE – STATIONAR CENTRAL

1.2.1 Cod CPV :

Proiectare instalatii gaze: servicii de proiectare diverse

79930000 – 2

Lucrari de instalare de gaz: 4533300 - 0

1.3. Autoritatea contractanta

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAȘOV, BRASOV, str. Calea Bucuresti, nr. 25 - 27

1.4. Amplasamentul

STATIONAR CENTRAL - Str. Calea Bucuresti nr. 25 - 27

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND ACHIZITIA

2.1 Situatia actuala

Instalatia de utilizare gaze naturale nu respecta prevederile Normativului NPDEE - 2008

2.2 Situatia propusa

Se propune proiectarea si executia instalatiei de gaze naturale

3. Obligatiile furnizorului

Furnizorul are urmatoarele obligatii:

- Sa asigure furnizarea materialelor,
- Sa asigure personal calificat pentru proiectare si executie
- Sa asigure masurile de protectia muncii si PSI, in perioada lucrarilor
- Sa asigure transportul materialelor la si de la lucrare
- Sa asigure materialele, sculele si utilajele necesare
- Sa asigure certificatele de marcaj CE/declaratiile de conformitate CE
- Sa asigure instructiuni de utilizare
- Sa asigure garantie pentru manopera, materiale si echipamente
- Sa asigure punere in functiune a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Sa predea beneficiarului documentatia instalatiei

4. Obligatiile beneficiarului

Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

- Sa plateasca pretul convenit pentru montaj si echipamente in termen de 30 zile de la data emiterii facturii
- Sa receptioneze lucrarile efectuate in termenul convenit

- Sa puna la dispozitia executantului toate documentatiile si informatiile solicitate
- Sa verifice modul de finalizare a lucrarilor si sa incheie procese verbale de receptie

5. Valoarea achizitiei

Valoarea estimata pentru lucrare este: **94.000 lei, cu TVA**

6. Termen de livrare si punere in functiune

Termenul de montaj si punere in functiune va fi de maxim 60 zile de la data semnarii contractului.

7. Termen de garantie

Termenul de garantie a lucrarilor este de 24 luni

Intocmit
Sing. Groza Ioan



 Operator date cu caracter personal 17323	CONSILIUL JUDEȚEAN BRASOV SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRASOV Str. Calea București, nr. 25-27, Brașov, 500326, Tel: 0268/320022, 0372676271 Fax-uri: 0268/333015, 0372676351 Cont RO 88 TREZ 131 21F 330 800 XXXX Trezoreria Brașov; cod fiscal 4384117 Pagină web: www.hospbv.ro Email: sjbrasov@rdslink.ro		
---	--	---	---

ANEXA

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI – PROIECTARE SI EXECUTIE INSTALATIE DE GAZE NATURALE LA STATIONARUL CENTRAL

Nr. crt	Denumire lucrare	U.M	Cantitate	Valoare manopera	Valoare material	Valoare utilaj	Total valoare
01	Proiectare instalatie utilizare gaze naturale	buc	1,00				
02	Executie instalatie gaze naturale	buc	1,00				
03	Demontare teava neagra, d< 200 mm	ml	251,00				
04	Montare teava OL. instalatii, d = 2"	ml	55,00				
05	Fitinguri din fonta maleabila pt. imbinari prin insurubare tevi de otel, cu 2 insurubari, d = 2": cot fonta maleabila d = 2"	buc	5,00				
06	Montat teava otel, instalatii, gaze, d = 3/4"	ml	51,00				
07	Fitinguri din fonta maleabila pt. imbinari prin insurubare tevi de otel, cu 2 insurubari, d = 3/4", cot fonta maleabila, d = 3/4"	buc	7,00				
08	Fitinguri din fonta maleabila pt. imbinari prin insurubare tevi de otel, cu 3 insurubari, d = 3/4", teu fonta maleabila, d = 3/4"	buc	1,00				
09	Montat robinet cu sertar pana, cu mufe, pt. instalatii gaze, cu d = 2", robinet gaz cu maneta, d = 2"	buc	4,00				
10	Montat robinet cu sertar pana, cu mufe, pt. instalatii gaze, d = 1/2"	buc	5,00				
11	Montat robinet cu sertar pana, cu mufe, pt. instalatii gaze, d = 3/8"	buc	4,00				
12	Fitinguri din fonta maleabila pt. imbinari prin insurubari tevi de otel, cu 2 insurubari, d = 2", reductie fonta neagra, d = 2" x 1"	buc	1,00				
13	Idem – d = 1" x 3/4"	buc	1,00				
14	Montare teava polipropilena PE80, PE 100, montata in pamant cu DE < 50 mm, teava polietilena PE 100, PN 16, D ext 50 mm	ml	22,00				
15	Imbinare prin sudura de tip	buc	2,00				

	electrofuziune intre teava si fitting(mufa, teu, cot) din polietilena						
16	Idem – mufa PE80 SDR11, 50 mm	buc	2,00				
17	Idem – cap flansa PE 80, PE100DE< = 50 mm	buc	2,00				
18	Idem – curba - reiser – PEHD/OL, PE 100, D = 50 x 1 1/2"	buc	2,00				
19	Montare bratara pt. fixarea tevi de otel la instalatii sau gaze, montate in zidarie caramida sau beton, D = 2"	buc	10,00				
20	Montare bratara pt. fixarea tevi de otel la instalatii sau gaze, montate in zidarie caramida sau beton, D = 3/4"	buc	18,00				
21	Strapungeri pt conducte/tiranti executate manual in pereti beton, grosime 16 – 25 mm	buc	5,00				
22	Teava PVC neplastifiata tip G, montata la constr. idustriale in conducte de distributie, D = 32 mm	ml	1.50				
23	Teava PVC neplastifiata tip G, montata la constr. idustriale in conducte de distributie, D = 110 mm	ml	10,00				
24	Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1.00 m latime si 1,50 m adancime, cu maluri sprijinite	mc	8.80				
25	Umplutura, in sant ,la conducte de alimentare cu gaze naturale: nisip	mc	1,60				
26	Banda PVC si fir metalic pentru semnarea traseului conductei	ml	24,00				
27	Refacere drum din beton B250	mc	3,36				
28	Grunduit si vopsit cu vopsele pe baza de ulei, in 2 straturi, conducte instalatii, D ext.>60 mm	ml	106,00				
29	Probă preliminară dilatare contractare conducta distributie alimentare incalzire centrala sau gaze	ml	128,00				
30	Receptie si PIF instalatie gaze naturale	buc	1,00				
31	Reamplasare contor gaze, montat pe placa de contor existenta racordurile avand D = 1 1/4"	buc	1,00				
32	Montarea rasuflatorii pentru scapari de gaze la conducta subterana in spatii circulare pina la 150 mm	buc	2,00				
33	Dispozitiv de siguranta contra lipsa gaz – aer avand diametrul detector gaz – electrovalva, D = 3/4"	buc	2,00				
34	Senzor gaz metan UR MET	buc	5,00				
35	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz cu presiunea maxima de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 50 mc/h cu racord de intrare DN 1"si iesire DN1 1/2"	buc	1,00				

36	Regulator de gaz RTG 25, max. 130 mc	buc	1,00					
37	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist = 10 km	tona	3,60					
38	Transportul materialelor prin purtare directa, materiale comode sub 25 kg, distanta 90 m	tona	3,60					
	TOTAL							

Mentionez ca lucrarea se poate executa numai cu firma acreditata pentru lucrari de proiectare si executie instalatii utilizare gaze naturale

Valaorea lucrarii este, aprox. 94.000, 00 lei, cu TVA

Seful Biroului Tehnic
Ing. Isopescu Liliana

Seful Atelierului nr. 1
sing. Groza Ioan