

	CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV Str. Calea București, nr. 25-27, Brașov, 500326, Tel: 0268/320022, 0372676271 Fax-uri: 0268/333015, 0372676351 Cont RO 88 TREZ 131 21F 330 800 XXXX Trezoreria Brașov; cod fiscal 4384117 Pagină web: www.hospbv.ro Email: sjbrasov@rdslink.ro		
	Operator date cu caracter personal 17323		

REFERAT

Avand in vedere ca depozitele pentru deseuri de materiale infectioase, menajere si de hartie uzata nu corespund normativelor sanitare si de mediu in vigoare, va rog sa probati efectuare lucrarii;
REPARATIE PLATFORMA COLECTOARE DESEURI: MENAJERE CARTOANE, INFECTIOASE – SPITAL ASTRA

Lucrarea va cuprinde:

Nr. crt	Denumire lucrare	U.M	Cantitate	Valoare Man.	Valoare Mat.	Valoare utilaj	Valoare transport	Total valoare
01	Sapatura mecanizata	100 /mc	0.07					
02	Incarcare pamant in autovehicol	100 mc	0.07					
03	Transport auto pamant excedentar la 10 km	to	14.90					
04	Cofraje pentru beton armat la constructii anexe	mp	28.40					
05	Montare armaturi din plase sudate avand peste 3kg/mp	kg	330.00					
06	Turnare beton in placi cu grosime 10 cm, B 200	mc	8.25					
07	Transport auto beton la 10 km	to	19.80					
08	Confectii metalice diverse inglobate in beton	kg	60.00					
09	Confectii metalice diverse montate aparent	kg	970.00					
10	Pereti din placi plane pt. compartimentari, cu termoizolatii	mp	120.00					
11	Porti metalice pana la 7 mp	mp	7.00					
12	Montare usa metalica pana la 5 mp, cu extensie	mp	5.00					
13	Invelitoare din tabla ondulata sau cutata	mp	72.00					
14	Turnare sapa pe panta stre rigole	mc	2.16					
15	Procurare si montaj colector de pasdoseala	buc	6.00					
16	Diferente de 5 mm la pardoseli + amorsa epoxidica	mp	55.00					
17	Impregnarea pardoselilor cu material epoxidic	mp	55.00					
18	Spargeri placi de beton cu grosime de 15 cm	mc	1.80					
19	Procurare si montaj teava PE, d = 32 mm	ml	12.00					
20	Fitinguri compresiune, d = 32 mm	buc	2.00					

V
SAPAC

Teodorescu Ionu

14.08.18

TD

SAPAC 14.08.2018 SP

21	Tava zincata, d = 1"	ml	6.00					
22	Teava zincata , d = 2"	ml	12.00					
23	Fitinguri zincate(mufa, niplu, teu)	buc	7.00					
24	Bratara pentru conducte, d = 1"	buc	3.00					
25	Teava PVC, KG, d = 110 mm	ml	10.00					
26	Cot PVC, KG, d = 110 mm	buc	4.00					
27	Ramificatie PVC, KG, d = 110 mm	buc	1.00					
28	Mufa dubla, d = 110 mm	buc	2.00					
29	Procurare si montaj robinet, d = 3/4", PN 10	buc	2.00					
30	Procurare si montaj robinet , d = 1", PN 10	buc	1.00					
31	Total , fara TVA							

Valaorea lucrarii este, aprox. 73500.00 lei, fara TVA

Seful Biroului Tehnic
Ing. Isopescu Liliana



Seful Atelierului nr. 1
sing. Groza Ioan



 Operator date cu caracter personal 17323	CONSILIUL JUDEȚEAN BRASOV SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV Str. Calea București, nr. 25-27, Brașov, 500326, Tel: 0268/320022, 0372676271 Fax-uri: 0268/333015, 0372676351 Cont RO 88 TREZ 131 21F 330 800 XXXX Trezoreria Brașov; cod fiscal 4384117 Pagină web: www.hospbv.ro Email: sjbrasov@rdslink.ro		
---	--	---	---

APROBAT
MANAGER

DR. CARMEN DANIELA NECULOIU

CAIET DE SARCINI

REPARATIE PLATFORMA COLECTOARE DESEURI:MENAJERE, CARTOANE, INFECTIOASE, LA SPITALUL ASTRA

Cuprins:

1. **DATE GENERALE**
 - 1.1 Obiectul caietului de sarcini
 - 1.2 Denumirea lucrării
 - 1.3 Autoritatea contractanta
 - 1.4. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)
2. **INFORMATII GENERALE PRIVIND ACHIZITIA**
 - 2.1. Situatia actuala
 - 2.2 Situatia propusa

1. OBLIGATIILE FURNIZORULUI

2. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

3. VALOAREA ACHIZITIEI

4. TERMEN DE LIVRARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

5. TERMEN DE GARANTIE

1. DATE GENERALE

1.1. Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini se refera la: REPARATIE PLATFORMA COLECTOARE DESEURI:MENAJERE, CARTOANE, INFECTIOASE - LA SPITALUL ASTRA

1.2.

1.2. Denumirea lucrării

REPARATIE PLATFORMA COLECTOARE DESEURI:MENAJERE, CARTOANE, INFECTIOASE - LA SPITALUL ASTRA

1.2.1 Cod CPV :

1.3. Autoritatea contractanta

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAȘOV, BRASOV, str. Calea Bucuresti, nr. 25 - 27

1.4. Amplasamentul

Spitalul Astra, str. Calea Bucuresti, nr. 2, Brasov

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND ACHIZITIA

2.1 Situatia actuala

Platforma existenta este amplasata in marginea terenului
acces pentru colectare dificil
acces pentru transport, dificil
nu are sursa de apa si canal colector, cu sifon de pardoseala

2.2 Situatia propusa

Se propune:

- amenajarea unei platforme care sa corespunda normelor sanitare si de mediu in vigoare, cu acces facil

3. Obligatiile furnizorului

Furnizorul are urmatoarele obligatii:

- Sa asigure furnizarea materialelor,
- Sa asigure personal calificat pentru proiectare si executie
- Sa asigure masurile de protectia muncii si PSI, in perioada lucrarilor
- Sa asigure transportul materialelor la si de la lucrare
- Sa asigure materialele, sculele si utilajele necesare
- Sa asigure certificatele de marcat CE/declaratii de conformitate CE
- Sa asigure instructiuni de utilizare
- Sa asigure garantie pentru manopera, materiale si echipamente
- Sa asigure punere in functiune a instalatiei de utilizare gaze naturale
- Sa predea beneficiarului documentatia instalatiei
- Sa elaboreze documentatia pentru autorizarea ISCIR a cazanelor si sa obtina autorizarea cazanelor

4. Obligatiile beneficiarului

Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

- Sa plateasca pretul convenit pentru montaj si echipamente in termen de 30 zile de la data emiterii facturii
- Sa receptioneze lucrarile efectuate in termenul convenit
- Sa puna la dispozitia executantului toate documentatiile si informatiile solicitate
- Sa verifice modul de finalizare a lucrarilor si sa incheie procese verbale de receptie

5. Valoarea achizitiei

Valoarea estimata pentru lucrare este: 73.500,00 lei, fara TVA lei

6. Termen de livrare si punere in functiune

Termenul de montaj si punere in functiune va fi de maxim 60 zile de la data semnarii contractului.

7. Termen de garantie

Termenul de garantie este de 24 luni, de la punerea in functiune.

Intocmit

Seful Atelierului nr. 1

Sing. Groza Ioan

