

	<p style="text-align: center;">CONSILIUL JUDEȚEAN BRASOV SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRASOV Str. Calea București, nr. 25-27, Brașov, 500326, Tel: 0268/320022, 0372676271 Fax-uri: 0268/333015, 0372676351 Cont RO 32 TREZ 131 50 41 XXX000280 Trezoreria Brașov, cod fiscal 4384117 Pagină web: www.hospbv.ro Email: manager_sclubv@rdsbv.ro</p>	 <p style="text-align: center;">ISO 9001:2008</p>	
---	--	--	---

LISTA CANTITATI

Reparatii platforma gunoi menajer

Nr. crt	Categorie lucrari	U.M.	Cant	Pret unitar	Val totala
	MATERIALE si MANOPERA UTILAJ SI TRANSPORT				
1	Desfacere pardoseli de ciment sclivisite	mp	66.8		
2	Spargere placi de beton cu grosime 15 cm pt. montaj rigole de colectare ape de pe pardoseala	mc	1.17		
3	Spargere zid de caramida grosime 7 cm	mc	0.53		
4	Desfacere plasa de sarma	mp	6.4		
5	Desfacere invelitori de azbociment	mp	75.8		
6	Demontare usi si porti metalice	kg	210		
7	Transport rutier al materialelor rezultate din demolari	t	10.8		
8	Transport prin purtare directa -incarcare materiale rezultate din demolari	t	10.8		
9	Confectii metalice diverse	kg	870		
10	Pereti din placi plane cu termoizolatie pentru compartimentari	mp	60.6		
11	Porti metalice pana la 7 m	mp	7		
12	Montare usa metalica pana la 5 mp cu extensie (1.2x2.5)-doua bucati	mp	5		
13	Invelitoare din tabla ondulata sau cutata	mp	118		
14	Turnare sapa de panta spre rigole	mc	3.34		
15	Procurare si montaj colector de pardoseala	buc	10		
16	Diferente de plus-minus 5 mm la pardoseli-amorsa	mp	66.8		
17	Impregnarea pardoselilor	mp	66.8		

Reparatii instalatie apa si canalizare

Nr. crt	Categorie lucrari	U.M.	Cant	Pret unitar	Val totala
	MATERIALE si MANOPERA UTILAJ SI TRANSPORT				
1	Spargeri placi de beton cu grosime 15 cm	mc	1.8		
2	Sapatura manuala in spatii limitate	mc	11.8		
3	Procurare si montaj teav ape 32	ml	40		
4	Fitinguri de compresiune 32	buc	2		
5	Teava zincata 1"	ml	6		
6	Teava zincata 2"	ml	6		
7	Fitinguri zincate cu doua insurubari(mufa,niplu,cot) 1"	buc	6		
8	Fitinguri aplicate cu trei insurubari -teu 1"	buc	1		
9	Bratari pentru conducte 1"	buc	3		
10	Teava PVC kg 110	ml	24		
11	Cot PVC kg 110	buc	4		
12	Ramificatie kg 110	buc	1		
13	Montaj robinet ¾ cu montaj furtun	buc	2		
14	Montaj robinet 1"	buc	1		

Sef birou tehnic
Ing. Isopescu Liliana

